

**COMUNE DI PETTINEO**

**Provincia di Messina**

*arbor arbor arbor arbor*

*Lavori di recinzione dell'area esterna al fabbricato da adibire a caserma dei Carabinieri*

**PREVENTIVO DI SPESA**

Pettineo li

**IL PROGETTISTA**  
Brancatelli geom. Domenico



N°	N.E.	DESCRIZIONE	Quantità	Prezzo Unitario	Importo
		<b>SISTEMAZIONE ESTERNA ED OPERE CONNESSE</b>			
1		21.1.12 Rimozione di opere in ferro, quali Recinzione esistente Lungo strada S.P. (29.07+7.74+10.25)*1.50	70,590		
		SOMMANO mq =	70,590	9.300 (4,80)	656.487 (339,05)
2		3.1.3.6 Conglomerato cementizio per strutture Ancoraggio ringhiera lato S.P. (29.70+7.74+10.25+2.82+3.18+2.14+1.92+16. 27+18.86+44.61)*0.40*0.50 Ancoraggio ringhiera in testa muro A 44.61*0.40*0.30	27,498		
		SOMMANO mc =	32,851	107.000 (55,26)	3.515.057 (1815,38)
3		3.1.5.3 Conglomerato cementizio per strutture in Fondazione muro sotto recinzione zona a verde n.9 *3.00*0.40*0.50	5,400		
		SOMMANO mc =	5,400	126.000 (65,07)	680.400 (351,40)
4		3.2.4 Casseforme rette o curve, per getti di cordolo ancoraggio ringhiera lato S.P. 2*(29.07+7.74+10.25+2.82+3.18+2.14+1.92+ 16.27+18.86+44.61)*0.40	109,488		
		SOMMANO mq =	109,488	20.600 (10,64)	2.255.453 (1164,84)
5		AP.1 Fornitura e posa in opera di recinzione Recinzione Si prevedono kg. 45 per ml. di recinzione Lungo strada S.P. (29.07+7.74+10.25+2.82+3.18+2.14+1.92+16. 27+18.86+44.61+9*3.00)*45.00	7.373,700		
		SOMMANO Kg =	7.373,700	2.700 (1,39)	19.908.990 (10282,14)
		<b>A RIPORTARE</b>			<b>27.016.387</b>

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	%Inc.	Importo subCap.	IMPORTO
ISTEMAZIONE ESTERNA ED OPERE CONNESSE	1	100,00		27.016.387 (13952,80)
Sommano i lavori a base d'asta				27.016.387 (13952,80)
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
I.V.A.			2.701.638	
<i>Comp. tecniche</i>			281.975	
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>				
			2.983.613 (1540,91)	2.983.613 (1540,91)
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>				
				30.000.000 (15493,71)

Pettineo li

IL PROGETTISTA  
Branatelli geom. Domenico

VISTA PIANTA

