

COMUNE DI PETTINEO
Provincia di Messina

PREVENTIVO DI SPESA per la sistemazione di tratti della strada di accesso alla pubblica discarica.

01 – Fondazione stradale con misto granulometrico.

a)

ml. 150,00 x ml. 2,60 x cm. 10 = mc. 39,00
mc. 39,00 x € 13,12 =

€ 511,68

b)

ml. 200,00 x ml. 2,60 x cm. 10 = mc. 52,00
mc. 52,00 x € 13,12 =

€ 682,24

c)

ml. 150,00 x ml. 2,60 x cm. 10 = mc. 39,00
mc. 39,00 x € 13,12 =

€ 511,68

02 – Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) da porsi in opera anche con vibrofinitrice

(a + b)

(ml 150,00 + 200,00) x ml 2,60 x cm 0,5 = mc. 45,5
mc. 45,5 x € 97,00 =

€ 4.413,50

c)

ml. 350,00 da sistemare con interventi vari
mc 10,00 x € 97,00 =

€ 970,00

03 – Pulizia cunetta compreso l'allontanamento del materiale di risulta – a corpo

Sommano i lavori

IVA al 20%

Competenze tecniche

TOTALE PERIZIA

€ 500,00

€ 7.589,10

€ 1.517,82

€ 75,89

€ 9.182,81

Pettineo li

30 DIC. 2002

IL CAPO AREA TECNICA
Geom. Brancatelli Domenico