

COMUNE DI PETTINEO
Provincia di Messina

PREVENTIVO DI SPESA per la sistemazione di un tratto della strada rurale in contrada Passo Troja.

01 – Fondazione stradale con misto granulometrico.

a)

ml. 200,00 x ml. 2,60 x cm. 10 = mc. 52,00

mc. 52,00 x € 13,12 =

€. 682,24

02 – Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) da porsi in opera anche con vibrofinitrice

(ml 200,00 x ml 2,60 x cm 5 = mc. 26,00

mc. 26,00 x € 97,00 =

€. 2.522,00

Sommano i lavori

€ 3.204,24

IVA al 20%

€ 640,85

Competenze tecniche

€ 32,04

TOTALE PERIZIA

€ 3.877,13

Pettineo li **30 DIC. 2002**

IL CAPO AREA TECNICA
Geom. Brancatelli Domenico

